

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต่ หมู่ ๗ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
- ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.
 - ๔.๒ -
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต๋องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

1-1
 62
 62

แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทงาน ทาง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกเค้ หมู่ที่ 7 ตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท

ประมาณราคาวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 **กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน**


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	276.00	ตร.ม.	1.74	480.24	1.3822	2.41	663.79	ขนาดเบร
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต	13.80	ลบ.ม.	577.55	7,970.19	1.3822	798.29	11,016.40	
3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	276.00	ตร.ม.	364.06	100,479.79	1.3822	503.20	138,883.16	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง
									กลบกลับ+ขนมวล
5	งานโหล่ทางลูกรัง	10.35	ลบ.ม.	76.32	789.91	1.3822	105.49	1,091.81	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
6.1	ป้ายจราจร 12 คัน หรือ บ.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ค่าแบบกรมทางหลวง
6.2	งานตีเส้นจราจร								
6.2.1	ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.2.2	ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		ป้าย						
	รวมค่าจ้าง				109,720.13			151,655.16	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.00	

ผู้ประมาณการ  (นายรองยศ ทัตศพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 543.48 บาท/ตารางเมตร


ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร
 Fx = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%


คณะกรรมการพิจารณาราคาต่อ ตร.ม. ค่าตั้งที่ 026/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง
 เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นางทองใจ ลาวัลย์)
 รองปลัด อบต.หุบเขา

ประธานกรรมการ ความเห็น เห็นชอบ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  (นางสาวธัญเทพ ทองสังโสม)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ ลงชื่อ  (นางสาวฉวีพร อิ่มทรัพย์)
 ปลัด อบต.ปฏิบัติน้ำทิพย์

ลงชื่อ  (นางสาวณิรัตน์ ผลรักษา)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหุบเขา