

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเสา

ตำบลหลุบเสา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ ๑๓ ตำบลหลุบเสา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเสา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างถนนคสล.

๔.๒ -

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้องใจ ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวธัญเทพ ทองสงโสม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน	กรรมการ

ABSOIS

(นางสาวณิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเสา


4000000
69

แบบสรุปผลประมาณราคาขายให้ต่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบกะพง
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภทงาน ทาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหุบกะพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตร ยาว 230 เมตร หน้า 0.15 เมตร
น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เฉลี่ยราคาดีเซล 26.00 - 26.99 บาท
ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 **ถึงหนดแล้วเสร็จ 30 วัน**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางปรับเกลี่ยแต่ง	230.00	ตร.ม.	1.74	400.20	1.3822	2.41	553.16	ขนาดเบา
2	งานถมดินลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	76.32	-	1.3822	105.49	-	แรงงานเครื่องจักร
3	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 ทรายรองพื้นผิวจราจรคอนกรีต	11.50	ลบ.ม.	577.55	6,641.83	1.3822	798.29	9,180.33	
	3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	230.00	ตร.ม.	435.90	100,256.69	1.3822	602.50	138,574.80	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. 0.600 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,093.57	-	1.3822	1,511.53	-	ค่าชุด และค่าวาง กลบกลับ+ขนาน
5	งานไหล่ทางลูกรัง	17.18	ลบ.ม.	76.32	1,310.79	1.3822	105.49	1,811.78	แรงงานเครื่องจักร
6	งานเครื่องหมายจราจร								
	6.1 ป้ายจราจร 12 ต้น หรือ น.25	-	ป้าย	-	-	-	-	-	ตามแบบกรมการจราจร
	6.2 งานตีเส้นจราจร								
	6.2.1 ชนิดสีขาว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ชนิดสีเหลือง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย						
	รวมค่างาน				108,609.51			150,120.07	
	คิดเพียง				(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			150,000.00	


หมายเหตุ ใช้เหล็กเสริม RB 19@0.50ม. ตลอดแนวยาว

ผู้ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง และราคาเฉลี่ย 652.17 บาท/ตารางเมตร (นายทรงยศ หัตถ์ศร)


ขนาดเนื้องาน ผิวทางกว้าง 1 เมตร ยาว 230 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร


F_s = 1.3822 หมายเหตุ: เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐2๙/๒๕๖2 ลงวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖2. พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางทองใจ สารวณิช) รองปลัด อบต.หุบกะพง

ความเห็น เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลหุบกะพง
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวธัญเทพ ทองสงไสย) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวณิษฐกัญญา อินทรสิทธิ์) ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบกะพง