

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา
ตำบลหุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาลิ้ว) บ้านหุบเลา หมู่ ๒ ตำบลหุบเลา
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๓๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ลบ.ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท
(-สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕)

๔.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

๔.๓ แบบรูปตัดงานขุดลอก

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางต้อยใจ	ลาวัลย์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.หุบเลา	ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวมณีนรีรัตน์	ผลรักษา	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญเทพ	ทองสงไสย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

(นางสาวณิชาพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ หนองนาดี บ้านหุบเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลหุบเขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อ 3 ส.ค. 63

กำหนดแล้วเสร็จ 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	323,750.00	1.3536	438,228.00	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			438,228.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			438,200.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประเมินราคา


(นายทรงยศ ทศคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

() อนุมัติ


() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นางสาวนิชพัทธ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางต้องใจ ลาวัลย์)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวมณีรัตน์ ผลรักษา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวธัญเทพ ทองส่งโสม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

แบบสรุปผลประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา

โครงการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาเลี้ยว) บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2

ประเภทงาน ชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ บ้านหุบเสลาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการ ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ(หนองตาเลี้ยว) กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร
น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสกลนคร เฉลี่ยราคาดิถึรละ 22.00 - 22.99 บาท

ประมาณราคาวินัที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 งานถางถาง	-	ตร.ม.	1.27	-	1.3536	1.72	-	
	1.2 งานถางถางและสั้มนั้ไม้		ตร.ม.	2.60	-	1.3536	3.52	-	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ถาขุดด้วยเครื่องจักร	17,500.00	ลบ.ม.	18.50	323,750.00	1.3536	25.04	438,228.00	
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่างาน				323,750.00			438,228.00	
	คิดเพียง							438,200.00	

(สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ


(นายทรงยศ ทักคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

กรณี ความกว้างหรือความยาวไม่ได้ตามที่แบบกำหนดเนื่องจากสภาพพื้นที่จริงไม่สามารถขุดได้ให้ผู้รับจ้างขุดลอกขุดยึดเพิ่มความกว้างหรือความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยให้ได้ปริมาณงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร